

Určeno všem vyzvaným
dodavatelům
(dodavatelům, kterým byla
poskytnuta zadávací
dokumentace předmětné
veřejné zakázky)

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**
(pořadové číslo: 1)

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
Domovní čistírny odpadních vod v obci Starkoč - soustava DČOV

ZADAVATEL

Název: Obec Starkoč
Sídlo: Starkoč 26, 286 01 Čáslav
IČ: 00640417

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek podle článku 9. Zadávací dokumentace ze dne 15.08.2018.

DOTAZ č.1

Na několika místech zadávací dokumentace je zmíněn provedený hydrogeologický průzkum. Tento průzkum však nebyl součástí předané projektové dokumentace ani zadávací dokumentace. Jelikož hydrogeologické podmínky jsou zcela zásadní pro provádění daných stavebních prací (viz odkaz na výkrese zasakovacího objektu D.1.1b-40, popř. požadavek na obetonování při vyšší hladině spodní vody v technických zprávách), žádáme vás o dodatečné poskytnutí hydrogeologického průzkumu, aby bylo možno ocenění stavebních prací provést. Vzhledem k tomu, že bez hydrogeologického průzkumu nebylo možno na oceňování ani začít pracovat, žádáme tímto o prodloužení lhůty pro podání nabídek minimálně o 14 dní.

ODPOVĚď č.1

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci (Příloha č.4 zadávací dokumentace) o hydrogeologický průzkum (předběžný a doplňkový - viz příloha těchto dodatečných informací). Hydrogeologický průzkum nemění rozsah ani parametry předmětu plnění zakázky, zadavatel proto nebude prodloužovat lhůtu pro podání nabídek.

DOTAZ č.2

Projektová dokumentace předpokládá na mnoha místech instalací DČOV využití stávajících jímek, popř. septiků jako části systému odvodu vyčištěných odpadních vod (např. č.p. 70, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 75, č.p. 76 a dalších), avšak v podmínkách Výzvy č. 11/2018 SFŽP je v bodě 13.1.5 uveden požadavek: „Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek a septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV“. Jak má být tento požadavek splněn pokud projektová dokumentace nepředpokládá odpojení jímek a septiků, ale naopak jejich využití?

ODPOVĚĎ č.2

Zadavatel tuto problematiku konzultoval se SFŽP. Požadavek ve Výzvě č.11/2016 se týká odpojení původních jímek od splaškových vod nikoliv od vyčištěných vod. Využití stávajících jímek a septiků je naopak vhodné (pokud to technický stav dovoluje).

DOTAZ č.3

Pokud budou stávající tyto septiky a jímky využity a mají v nich být prováděny práce a zásahy do jejich konstrukce (prorážení otvorů, vedení skrz ně potrubí atd.) je nutné pro řádné ocenění těchto prací znát jejich přesné rozměry, materiálové provedení, tloušťky stěn, vstupní a revizní otvory, výšky stávajících nátoků, popř. odtoků. Žádáme tedy o poskytnutí těchto informací.

ODPOVĚĎ č.3

Stav a parametry stávajících septiků a jímek nebylo možné před zahájením realizace díla jednoznačně specifikovat. Zásahy do konstrukce stávajících septiků a jímek dodavatele ocení v položce č. 6 kapitoly C Výkazu výměr. Realizace díla bude probíhat dle podmínek smlouvy o dílo.

DOTAZ č.4

Byly tyto jímky posouzeny statikem? A byla zhodnocena jejich stabilita a jejich stávající stav a ověřena možnost bezpečného dalšího využití? Pokud by se v průběhu provádění stavebních prací prokázalo, že jímky nejsou staticky stabilní, kdo zajistí jejich zajištění? Zhotovitel nebo zadavatel?

ODPOVĚĎ č.4

Jímky nebyly posouzeny statikem. Pokud by se v průběhu provádění stavebních prací prokázalo, že jímky nejsou staticky stabilní, potom zadavatel (objednatel) zajistí jejich stabilitu (případně náhradu za nové jímky za spoluúčasti majitele domu. Realizace díla bude probíhat dle podmínek smlouvy o dílo.

DOTAZ č.5

Pokud se mají tyto jímky stát součástí nového vodotěsného kanalizačního systému, od kterého je požadována zkouška těsnosti, kdo zajistí zkoušky těsnosti těchto stávajících jímek? Zhotovitel nebo zadavatel? A jak se bude postupovat, pokud se v průběhu prací zjistí, že jímky nejsou vodotěsné a nelze tedy zajistit celkovou vodotěsnost celého systému kanalizace až po zasakovací objekty?

ODPOVĚď č.5

Zkoušky těsnosti těchto stávajících jímek zajistí zadavatel (objednatel). Realizace díla bude probíhat dle podmínek smlouvy o dílo.

DOTAZ č.6

V projektové dokumentaci jsou naznačeny zasakovací drény většinou o půdorysných rozměrech 6m x 1m a dle výkresu D.1.1b-40 o vrstvě lože štěrku 16/32 výšky 2m, tedy celkem 12 m³ na jeden zasakovací drén. V projektové dokumentaci je uvedeno celkem 25 drénů ke zhotovení, což celkem představuje minimálně 25 x 12 = 300 m³ štěrku, avšak v zaslaném výkazu výměr k ocenění je uvedeno pouze 57 + 6 m³ podkladu ze štěrkodrti. Je tedy chybně výkaz výměr, anebo výkresová část.

ODPOVĚď č.6

Platí údaje uvedené ve výkaze výměr (dodavatelé vyplní obdržení výkaz výměr - viz Příloha č.1 Zadávací dokumentace). Vsakovací objekty jsou zahrnuty v položce č.3 kapitola C (Vsakovací objekt, 25 ks). V položce oceňte kompletní provedení vsakovacích objektů (tzn. včetně štěrku).

Ostatní části Zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi se nemění.

Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Ve Starkoči, dne 24.08.2018

za zadavatele


Jan Jiskra
starosta



Příloha: hydrogeologický průzkum