

CELKEM 365 mm
STÁVAJÍCÍ PODLAHY ODSTRANIT, ODKOPAT VRSTVU
CELKEM CCA 400 mm, DOSYPAT, VYROVNAT

KOUPELNY 4.2.02 A 5.2.02 : DLAŽBA, TMEL, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, DESKY CETRIS tl. 18 MM
OSTATNÍ MÍST. NAD TRÁMOVÝM STROPEM: PVC NEBO PLOVOUCÍ PODLAHY S PODLOŽKOU
MIRELON tl. 2 MM, na mirelon OSB DESKY tl. 18 MM

- DLAŽBA NAD KLEBAMI
- KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNÁ
- VYROVNÁVACÍ TMEL
- NOVÝ PODLAHOVÝ BETON TL. 50 MM
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP
- STÁVAJÍCÍ KLENBA
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- MINERÁLNÍ HLUKOVÁ IZOLACE
- (V KOUPELNĚ PÁROZÁBRANA)
- SDK PODHLÉH (V KOUPELNĚ IMPREGNOVANÝ)

DLAŽBA VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH
-KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISLUZNÁ KOEF.TŘ.0,5
-VYROVNÁVACÍ TMEL NA STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENOU DLAŽBU
-STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ KONSTRUKCE

STROP POD PŮDOU
-STÁVAJÍCÍ STROP NAD 2.NP. (PODLE PŘEDPOKLADU
DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ S OBOUSTRANNÝM ZÁKLOPEM)
-ZACHOVÁNÍ A OPRAVA OMÍTKY NA RÁKOS
-MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 200 MM, LAMBDA 0,037
-PODHLÉD SDK (V KOUPELNÁCH IMPREGNOVANÝ
+ PAROZÁBRANA)

STŘECHA A STROP NAD PŘÍZEMNÍ ČÁSTÍ

- PLECH BAREVNÝ VE TVARU TAŠEK
- (STÁVAJÍCÍ VLAKNOCEMENTOVÉ VLNITÉ DESKY
- BUDOU VYMĚNĚNY ZA ČERVENÝ TAŠKOVÝ PLECH)
- VYMĚNA LATI
- STÁVAJÍCÍ PULTOVÝ KROV
- (ZAKRESLEN PODLE PŘEDPOKLADU,
- SKLADBA BUDE OVĚŘENA PODLE POTŘEBY PŘI REALIZACI)
- ŽELEZOBETONOVÉ ŽEBROVÉ DESKY
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ PLŠT TL.150 MM, LAMBDA 0,037
- ZAVĚSIT PODHLÉD SDK

VENKOVNÍ ODVODŇOVACÍ DRENÁŽ

- VEDENA VE ŠTĚRKOVÉM ZÁSTUPY PO VENKOVNÍM OBVODU STAVBY
- ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD PROSAKUJÍCÍCH ZEMLINOU OD OBJEKTU
- ODVOD VODY DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PRŮM. 100 mm, Z PERFOROVANÉHO DRENÁŽNÍHO PVC
- SKLON SE ODVÍJÍ OD SKLONU TERÉNU, MIN 1‰
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ KRYTÉ GEOTEXTILIÍ I PROTI ZASENENÍ

VNITŘNÍ VĚTRACÍ DRENÁŽ:
ROZVEDENA VE ŠTĚRKOVÉM NÁŠYPU
POD PODKLADNÍM BETONEM

VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI NASÁVACÍM A VÝDECHOVÝM OTVOREM MIN 150 MM
VYUŠTĚNÍ DO FASÁDY, KRYTÉ VĚTRACÍ MRÍŽKOU PRŮM 100 MM.
VYUŠTĚNÍ VE FASÁDĚ MIN 150 mm NAD TERÉNEM, PO CCA 2m

PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ PVC POTRUBÍ FLEXI, prům 70 mm

ODVĚTRÁVACÍ DRENÁŽ JE NAVRŽENA PRO BYT "2" A "3"
(OMÍTKY V DOLNÍ ČÁSTI STĚN BYLY V TĚCHTO BYTECH PŘI PROHLÍDCE OBJEKTU
OPADANÉ A ZTROUCHNIVĚLÉ VLIVEM DLOUHODOBÉ VLHKOSTI VE STĚNÁCH)

OMÍTKY STĚN V BYTĚ "A" BYLY V NEDÁVNÉ DOBĚ OPRAVENY A PŘI PROHLÍDCE NEBYLA ZJIŠTĚNA VHKOST. POKUD BUDE PŘI REALIZACI ZJIŠTĚNA VLHKOST STĚN A OMÍTEK, BUDE ROVNĚŽ V BYTĚ "1" ODVĚTRÁVACÍ DRENÁŽPROVEDENA.

 ZATEPLIT PARAPETY POD VŠEMI OKNY
DOZDÍVKOU YTONG
LEPIDLO PERLINKA ŠTUK

		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB: ATELIER RYS s.r.o., IČO 274 49 505 KANCELÁŘ : Jířihů z Poděbrad 305, Kutná Hora, PSČ 284 01, tel. 721 488 149	
Projektant:	Ing. Císařová Lenka	Zodpovědný projektant:	Ing. Císařová Lenka
Obec:	Starkoč	Katastr. území:	Starkoč u Bílého Podolí
Investor : Obec Starkoč , Starkoč 26, 286 01 Čáslav			
Stavba:	ZŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH BYTŮ V OBJEKTU BYVALÉ ŠKOLY ČP. 90 V OBCI STARKOČ		Stupeň PD: Paré č.: STAVEBNÍ POVOLENÍ
Obsah výkresu:	ŘEZ A - A	M 1:50	Datum: 11/2017 číslo výkr.: D.1.1.6

